

Ajánlatkérő:

Zalakaros Város Önkormányzata
8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.
Adószám: 15734336-2-20

AJÁNLAT

Tárgya: a Belügyminisztérium vis maior esemény keretében a BMVIS/55-1/2021 iktatószámú, támogatói okiratában biztosított támogatás szerint a Torrens árok (Zalakaros 669 hrsz) helyreállításához kapcsolódóan kivitelezési feladatok elvégzése.

Ajánlattevő:

Név:	Fundaxis-3M Kft
Székhely:	8640 Fonyód, Csend u. 5.
Telephely:	8800 Nagykanizsa, Ady E. u .11.
Adószám:	25751703-2-14
Képviselő neve:	Subosits-Moráczi Csilla
Elérhetőség:	+36-30/493-6991

A szerződés teljesítésében részt vevő személy

Neve:	Moráczi József
Képzettsége:	Okleveles építőmérnök/felelős műszaki vezető MV-VZ/20-50527
Tapasztalata:	40 év
Neve:	
Képzettsége:	
Tapasztalata:	

Ajánlati ár:

Nettó	3.316.123 Ft
Áfa	895.353 Ft
Bruttó	4.211.477 Ft

Ajánlat érvényessége (naptári napban):	30
---	----

Ajánlattevő nyilatkozik az alábbiakról:

- ajánlattevő nem áll végelszámolás alatt, csődeljárás elrendeléséről szóló végzést ajánlattevővel szemben nem tettek közzé, ellenne nem rendeltek el jogerős felszámolási eljárást;
- tevékenységét nem függesztette fel,
- tevékenységét nem függesztették fel;
- egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége – melyre megfizetésre halasztást nem kapott – nincs.

Kelt: Nagykanizsa, 2021.08.23.

FUNDAXIS-3M KFT.
8640 Fonyód, Csend utca 5.
Adószám: 25751703-2-14
Cé: 11743001-1245804
OTP: 11743001-1245804

cégszerű aláírás

KÖLTSÉGVETÉS

ZALAKAROS Önkormányzati ár-, és belvízvédelmi létesítmények helyreállításához

Torrens árok (669 hrsz)

Sorszám/tételszám	Tétel	Mennyiség	Mértékegység	Anyagköltség	Díj	Összeg	
						A	D
1.) "K"	Monolitbeton fej-, vagy lezárógerenda elbontása és kiemelése mederből	5,6	m2	4 830 Ft	2 573 Ft	27 048	14 409
2.) "K"	Mederburkoló elemek 40*40* 5 elbontása és kiemelése a mederből géppel, kiegészítő kézi munkával	112,0	m2	2 573 Ft	1 596 Ft	288 176	178 752
3.) 21-005-001.1.1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Kisméretű csatorna (nyílt árok) építése 1,00 m2 szelvényig, kézi erővel bármely konzisztenciájú talajban, talajosztály: I-II.	3,5	m2	0 Ft	2 520 Ft	0	8 820
4.) 21-011-001.2.1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, géppel, talajosztály I-IV.	3,5	m3	2 625 Ft	1 155 Ft	9 188	4 043
5.) "K"	Kitermelt földanyag és iszap szállítása E.I: 5 km-ig	3,5	m2	0 Ft	3 465 Ft	0	12 128
6.) 21-011-002.1.3	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld tolása és eltergetése, I-IV. osztályú talajban, 50, 1-100 m távolság között	3,5	m2	0 Ft	1 628 Ft	0	5 698
7.) 53-101-004.1.1-0110001	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Kőmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízellátási munkák Vízellátási kőrákat készítése, szárazon deponált vízellátási termésköböl, kötőanyag nélkül Vízellátási terméskő LMA 5/40 (kg), andezit, Basalt-Kőzépítő, Dunabogdány	7,0	m3	13 125 Ft	13 860 Ft	91 875	97 020
8.) 21-004-005.2.1.1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűrkészítés tömörítés nélkül, tort vonalú felületen (folyóka szegély részére) gépi erővelkiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	112,0	m2	53 Ft	893 Ft	5 936	100 016
9.) 53-101-005.1.2-0222140	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Kőmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízellátási munkák Ágyazatok készítése előre elkészített tűkörben, rézsűburkolatok alá, betonból C16/20 - X0v(H) - 16 - F2 - CEM 32,5, m = 5,7 finomsági modulussal	16,8	m3	24 675 Ft	15 330 Ft	414 540	257 544
10.) 53-101-006.2.1.1-061213	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Kőmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízellátási munkák Rézsű- és mederburkolat; Burkolat készítése előregyártott mederlapokból, hézagolás nélkül, kész ágyazatra betonba rakva, burkolatvastagság: 8 cm Mederlap 40/40/8 cm	112,0	m2	6 878 Ft	5 355 Ft	770 336	599 760
11.) 53-101-009.3.1-0720010	Közmű és vízellátási munkák Közmű csatornaépítés Kőmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízellátási munkák Hézagkiképzések; Betonszerkezetek hézagkiképzése, előregyártott betonelemeknél cementhabarccsal Hézagkiképző cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú cementtel,	420,0	fm	116 Ft	242 Ft	48 720	101 640
12.) "K"	Monolitbeton lezáróborda készítése 0,2 * 0,2 m mérettel C20/25 szilárdsági osztályú beton C20/25 - XC1 karbonátosodásnak ellenálló, száraz vagy tartósan nedves helyen lévő beton és vasbeton, Dmax = 24 mm, F2 (konzisztencia) CRH CEM II A-S 42,5 N típusú cementtel, földmunkával, betonozással	5,6	m3	29 610 Ft	20 475 Ft	165 816	114 660
ÖSSZESEN (nettó):						1 821 635	1 494 489
ÁROKBURKOLAT ÉPÍTÉSE (NETTÓ)						3 316 123 Ft	
ÁFA						895 353 Ft	
ÁROKBURKOLAT ÉPÍTÉSE (BRUTTÓ)						4 211 477 Ft	

FUNDATIS-3M KFT. ①
 8640 Fonyód, Cséni utca 5.
 Adószám: 25751703-2-14
 Cégjegyzéki szám: 09-315410
 OTP: 11-609524245804

2023.09.14. Mader Gilla