

Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal

Feladó: Kránicz Attila - Horváth-Ép Kft. <horep12@gmail.com>
Küldve: péntek 2023. november 24 11:45
Címzett: Horváth Attila jegyző Zalakaros Város Önkormányzata
Másolatot kap: Gabriella Illés projektmenedzser Zalakaros Város Önkormányzata
Tárgy: Árajánlat: Zalakaros , Szőlő u. rekonstrukciója
Mellékletek: Árajánlat Zalakaros, Szőlő u. 2023.11.24.pdf

HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út- és Mélyépítő Kft.



Tisztelt Címzett !

Mellékelten megküldjük ajánlatunkat a tárgyi munkára.

Kapcsolattartó:

Kötél Róbert , mobil: 30 237 6881

Üdvözléttel:

Kránicz Attila

- műszaki előkészítő
HORVÁTH-ÉP KÖZMŰ-, ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT.
- Vállalkozási osztály
H-8360 Keszthely, Sömogyei út 1.
mobil: 30/912-8439

Kérem, vegye figyelembe a környezeti terhelést, mielőtt kinyomtatja ezt a levelet.

Ez a dokumentum és csatolmányai szigorúan bizalmasak és titkosnak minősülnek illetve védettek a nyilvánosságra hozatal ellen. Amennyiben nem Ön a megjelölt címzett, akkor ezt kérem, jelentse a küldőnek telefonon vagy e-maillen keresztül, és egyúttal ezt a dokumentumot összes csatolmányával együtt semmisítse meg. Amennyiben nem Ön a jogos címzett, tilos ennek a dokumentumnak a másolása, tartalmának harmadik személlyel való ismertetése, illetve bármilyen olyan tevékenység folytatása, mely tartalmából következik.

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender immediately and delete this message and any attachment from your system. If you are not the intended recipient you must not copy this message or attachment nor disclose the contents to any other person nor take any action based on it.



HORVÁTH-ÉP
Közmű-, Út és Műanyagok Kft.
1136 Budapest, Fehérvári út 32.
Tel: 06-1-456-1000, Fax: 06-1-456-067
Telephely: Közhígy Szennyvíz Uti 1.
cégyszerű aláírás
Horváth Tihamér Elek
Ügyvezető

Főösszesítő

"Zalakaros, Szőlős utca rekonstrukciója" című pályázat keretében tervezett építési kivitelezési feladatok elvégzése

Megnevezés	Anyag összesen nettó	Díj összesen nettó	Minösszesen nettó:
1 ivóvíz vezeték rekonstrukció DN 110 KPE és 6 db bekötővezeték rekonstrukció DN 25 KPE	932 670 Ft	2 733 823 Ft	3 666 493 Ft
2 Zalakaros Szőlő u. burkolat építés 0+000 - 0+100 km sz.	14 930 870 Ft	14 397 100 Ft	29 327 970 Ft
3 Ivóvíz vezeték rekonstrukció Délszalai Víz - és Csatornamű kivitelezésében			3 120 424 Ft
Kivitelezési munka minösszesen nettó:			36 114 887 Ft
ÁFA 27:			9 751 019 Ft
Kivitelezési munka mindösszesen bruttó:			45 865 906 Ft

Kelt: Keszthely, 2023.11.24.

HORVÁTH-ÉP
Készítő, Ut és Mélyépítő KFT.
8360 Keszthely, Pf. 22.
Tel: 83/313-6600, Tel/fax: 83/313-6607
Telephely: Keszthelyi Csatornázási Rt 1.
Adószám: 1534934-2-20
Unicredit Bank: 10919001-07000003-26300000
cégszerű aláírás
Horváth Tihamér Elek
ügyvezető

Munkanem Fejezet Tétel	Leírás	menyiség	egység	anyag egység ár HUF	munkadíj egys.ár HUF	összes anyagár HUF	összes munkadíj HUF	összes anyagár + munkadíj HUF
	Zalakaros Szőlő u. burkolat építés 0+000 - 0+100 km sz. kötött							
1	BURKOLATÉPÍTÉS							
1.1	Bontási munkák							
1.1.1	Hajlékony, félmerev és merev típusú útpályaszerkezetek, vízepítési műtárgyak bontása Szélesítés visszabontása: 55m ² *0,62m= 34m ³ Pályaszerkezet bontása: 1 m ³	35 m ³			12 500 Ft	0 Ft	437 500 Ft	437 500 Ft
1.1.2	Aszfaltburkolat marása a tervezési szakasz kezdetén-végén, a csatlakozás vonalában	1 m ³			80 000 Ft	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft
1.1.3	Kitermelt anyag elszállítása lerakóhelyre	36 m ³			9 500 Ft	0 Ft	342 000 Ft	342 000 Ft
1.1.4	Stabilizált zuzalékos útpályaszerkezetek bontása (padka vonalában) parkoló alatti terület: 140m ² *0,2m= 28 m ³	28 m ³			9 000 Ft	0 Ft	252 000 Ft	252 000 Ft
1.1.5	Kitermelt anyag elszállítása lerakóhelyre	28 m ³			6 500 Ft	0 Ft	182 000 Ft	182 000 Ft
	Bontási munkák összesen:					0 Ft	1 293 500 Ft	1 293 500 Ft
1.2	Irtási munkák							
1.2.1	Egyes fák kitermelés, tuskóirtás (törzsátmérő 20-40cm)	0 db				0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Irtási munkák összesen					0 Ft	0 Ft	0 Ft
1.3	Nagyföldmű földmunkák (durva tereprendezés)							
1.3.1	Humusz leszedése 20cm vastagságban	50 m ³			3 200 Ft	0 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft
1.3.2	Kitermelt anyag elszállítása lerakóhelyre	50 m ³			5 000 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
1.3.3	Bevágás munkaterületen, továbbá földmű építése alkalmatlan, bevágásból kitermelt anyagból	91 m ³			4 900 Ft	0 Ft	445 900 Ft	445 900 Ft
1.3.4	Kitermelt anyag elszállítása lerakóhelyre	91 m ³			6 500 Ft	0 Ft	591 500 Ft	591 500 Ft
1.3.5	Töltésepítés munkaterületen, helyszínen kitermelt, és deponált anyagból	0 m ³				0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Nagyföldmű földmunkák összesen					0 Ft	1 447 400 Ft	1 447 400 Ft
1.4	Különlleges földmunkák							
1.4.1	Tükrökészítés simító hengerléssel új burkolatok alatt	607 m ²			600 Ft	0 Ft	364 200 Ft	364 200 Ft
1.4.2	Talajjavító réteg készítése: homokos kavicsból 280m ² *0,2m + 177m ² *0,3m + 150m ² *0,25m=147m ³	147 m ³		6 500 Ft	8 000 Ft	955 500 Ft	1 176 000 Ft	2 131 500 Ft
	Különlleges földmunkák összesen					955 500 Ft	1 540 200 Ft	2 495 700 Ft
1.5	Alakító és befejező földmunkák							
1.5.1	Vízszintes felületek befejező földmunkái: humuszos termőföld terítéssel, füvesítéssel	100 m ²		550 Ft	1 200 Ft	55 000 Ft	120 000 Ft	175 000 Ft
1.5.2	Erősített padka készítése 10cm vtg. FZKA 0/22 osztályozott zúzottmészkből	5 m ³		7 750 Ft	12 000 Ft	38 750 Ft	60 000 Ft	98 750 Ft
	Alakító és befejező földmunkák összesen					93 750 Ft	180 000 Ft	273 750 Ft
1.6	Aszfalt burkolatok							
1.6.1	Hengerelt aszfalt kopó réteg AC-11 jelű keverékből 4.0 cm vtg. teljes felületen teljes felület területe: 598m ² *0,04m= 24m ³	24 m ³		95 000 Ft	30 000 Ft	2 280 000 Ft	720 000 Ft	3 000 000 Ft
1.6.2	Hengerelt aszfalt klegyenlítőréteg AC-11 jelű keverékből min.: 2.0 cm + vált. vtg. átl.:3.0 cm tömegszámítás alapján: 21m ³	21 m ³		95 000 Ft	30 000 Ft	1 995 000 Ft	630 000 Ft	2 625 000 Ft
1.6.3	1 rtg. aszfalttrács nemszött textília hordozóréteggel (1.5 m szélességben) szélesítés felületén:100m x 1.5m x 2=300 m ²	300 m ²		1 280 Ft	650 Ft	384 000 Ft	195 000 Ft	579 000 Ft
1.6.4	Hengerelt aszfalt kopó réteg AC-11 jelű keverékből 5.0 cm vtg. szélesítés területe: 280m ² *0,05m= 14m ³	14 m ³		95 000 Ft	45 000 Ft	1 330 000 Ft	630 000 Ft	1 960 000 Ft
1.6.5	Hengerelt aszfalt kötőréteg AC-22 jelű keverékből 7cm vtg. szélesítés területe: 280m ² *0,07m= 20m ³	20 m ³		78 000 Ft	45 000 Ft	1 560 000 Ft	900 000 Ft	2 460 000 Ft
	Aszfalt burkolatok összesen					7 549 000 Ft	3 075 000 Ft	10 624 000 Ft
1.7	Szélesítés burkolatalap							
1.7.1	Útburkolat alap készítése FZKA 0/63 osztályozott zúzott mészkőből 25 cm vtg. szélesítés területe: 280m ² *0,25m= 70m ³	70 m ³		7 550 Ft	9 000 Ft	528 500 Ft	630 000 Ft	1 158 500 Ft
1.7.2	Útburkolat alap kiékelés készítése FZKA 0/22 osztályozott zúzott mészkőből 5 cm vtg. szélesítés területe: 280m ² *0,05m= 56m ³	14 m ³		7 750 Ft	10 000 Ft	108 500 Ft	140 000 Ft	248 500 Ft
	Szélesítés burkolatalap összesen					637 000 Ft	770 000 Ft	1 407 000 Ft
1.8	Járda építés							
1.8.1	Fektető réteg készítése 3 cm vtg. NZ 2/5 zuzalékból járda területe: 150m ² *0,03m= 5m ³	5 m ³		25 000 Ft	20 000 Ft	125 000 Ft	100 000 Ft	225 000 Ft
1.8.2	Térkö építése 6 cm vtg. térkö felhasználásával járda területe: 150m ²	150 m ²		5 100 Ft	5 500 Ft	765 000 Ft	825 000 Ft	1 590 000 Ft
1.8.3	Járda burkolat alap készítése CKT-T4 betonburkolatból 15 cm vtg. járda területe: 150m ² *0,15m= 23m ³	23 m ³		24 500 Ft	15 000 Ft	563 500 Ft	345 000 Ft	908 500 Ft
	Járda építés összesen					1 453 500 Ft	1 270 000 Ft	2 723 500 Ft
1.9	Parkoló építés							
1.9.1	Fektető réteg készítése 3 cm vtg. NZ 2/5 zuzalékból parkoló területe: 107m ² *0,03m= 3m ³ belső parkoló bejáró területe: 70m ² *0,03m= 2m ³	5 m ³		25 500 Ft	20 000 Ft	127 500 Ft	100 000 Ft	227 500 Ft
1.9.2	Térkö építése 8 cm vtg. térkö felhasználásával parkoló területe: 107m ² belső parkoló bejáró területe: 70m ²	177 m ²		5 400 Ft	5 500 Ft	955 800 Ft	973 500 Ft	1 929 300 Ft
1.9.3	Járda burkolat alap készítése CKT-T4 betonburkolatból 20 cm vtg. parkoló területe: 107m ² *0,20m= 21m ³ belső parkoló bejáró területe: 70m ² *0,20m= 14m ³	35 m ³		24 500 Ft	15 000 Ft	857 500 Ft	525 000 Ft	1 382 500 Ft

Parkoló építés összesen				1 940 800 Ft	1 598 500 Ft	3 539 300 Ft
1.10	Szegélyépítés					
1.10.1	Kiemelt szegély készítése 0.08 m3/fm C12-32/FN min betongerendába rakva (100*15*30cm méretű)	116 m	6 200 Ft	5 000 Ft	719 200 Ft	580 000 Ft
1.10.2	Süllyesztett szegély készítése 0.08 m3/fm C12-32/FN min betongerendába rakva	73 m	5 700 Ft	5 000 Ft	416 100 Ft	365 000 Ft
1.10.3	Járda szegély készítése 0.06 m3/fm C12-32/FN min betongerendába rakva (100x30x5 cm)	151 m	3 420 Ft	4 500 Ft	516 420 Ft	679 500 Ft
Szegélyépítés összesen				1 651 720 Ft	1 624 500 Ft	3 276 220 Ft
1.11	Forgalomtechnika					
1.11.1	Közúti jelzőtáblák oszlopainak elhelyezése beton tuskóba rögzítve	1 db	18 900 Ft	12 000 Ft	18 900 Ft	12 000 Ft
1.11.2	Közúti jelzőtáblák felszerelése acél oszlopokra	1 db	12 500 Ft	6 000 Ft	12 500 Ft	6 000 Ft
1.11.3	Burkolati jelek felfestése tartós kivitelben, kézi	15 m ²	5 880 Ft	8 000 Ft	88 200 Ft	120 000 Ft
Forgalomtechnika összesen				119 600 Ft	138 000 Ft	257 600 Ft
1.12	Egyéb					
1.12.1	Aknafedlapok szintbe helyezése	1 klt.	180 000 Ft	220 000 Ft	180 000 Ft	220 000 Ft
1.12.2	Közművek védelembe helyezése üzemeltetői nyilatkozatok alapján	1 e.l.	80 000 Ft	150 000 Ft	80 000 Ft	150 000 Ft
1.12.3	Ideiglenes forgalomtechnika költség	1 e.l.	120 000 Ft	150 000 Ft	120 000 Ft	150 000 Ft
1.12.4	Tervezői művezetés	1 nap		90 000 Ft	0 Ft	90 000 Ft
1.12.5	Árok profilozás bal oldalon 300mh. (kapubehajtók alatti átereszek tisztításával)	100 m		2 800 Ft	0 Ft	280 000 Ft
1.12.6	Csatlakozó kapubehajtók igazítása épített burkolathoz eredeti min. anyagból teljes szélesség	1 klt.	150 000 Ft	220 000 Ft	150 000 Ft	220 000 Ft
1.12.7	Szakfelügyelet és hozzá kapcsolódó költségek	1 e.l.		350 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft
Egyéb összesen				530 000 Ft	1 460 000 Ft	1 990 000 Ft
				14 930 870 Ft	14 397 100 Ft	29 327 970 Ft

BURKOLATÉPÍTÉS KÖLTSÉGÖSSZESÍTŐ

1.1	Bontási munkák	1 293 500 Ft
1.2	Irtási munkák	0 Ft
1.3	Nagytömegű földmunkák	1 447 400 Ft
1.4	Különleges földmunkák	2 495 700 Ft
1.5	Alakító és befejező földmunkák	273 750 Ft
1.6	Aszfalt burkolatok	10 624 000 Ft
1.7	Szélesítés burkolatalap	1 407 000 Ft
1.8	Járda építés	2 723 500 Ft
1.9	Parkoló építés	3 539 300 Ft
1.10	Szegélyépítés	3 276 220 Ft
1.11	Forgalomtechnika	257 600 Ft
1.12	Egyéb	1 990 000 Ft
BURKOLATÉPÍTÉS NETTÓ		29 327 970 Ft
ÁFA (27%)		7 918 552 Ft
BURKOLATÉPÍTÉS BRUTTÓ		37 246 522 Ft

Cím: Zalakaros

Szőlő utca (363 hrsz. - 347 hrsz. közötti szakasz)

A munka leírása: ivóvíz vezeték rekonstrukció DN 110 KPE és

6 db bekötővezeték rekonstrukció DN 25 KPE

Költségvetés összesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	932 670	2 733 823
2.1 ÁFA vetítési alap	3 666 493	
2.2 ÁFA	27,00% 989 953	
3. A munka ára	4 656 446	

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	80 000	380 000
Irtás, föld- és sziklamunka	90 000	2 045 363
Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése	762 670	308 460
Összesen:	932 670	2 733 823

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010-1	Tervezés, közműegyeztetés	0 db	0	0	0	0
2	19-010-8	Geodéziai bemérés ei.	0 db	0	0	0	0
3	19-010-14	Szakfelügyelet ei. (áram, gáz, hírközlés)	3 alk.	0	60 000	0	180 000
4	19-021-1	Talajtömörégi vizsgálat ei.	1 db	0	80 000	0	80 000
5	19-013-1	Forgalomkorlátozás kiépítése, helyszínen tartása és elbontása	1 db	80 000	120 000	80 000	120 000
6	19-054-2	Vízmintha ei.	0 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:						80 000	380 000

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül	195,75 m3	0	3 800	0	743 850
2	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	15 m3	0	14 500	0	217 500
3	21-003- 11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel	210,75 m3	0	2 900	0	611 175
4	21-008- 2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	210,75 m3	0	1 250	0	263 438
5	21-004- 4.1.2	Ágyazati réteg készítése csőzónában, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT	12 m3	7 500	8 000	90 000	96 000
6	21-008- 2.2.2	Ágyazati réteg tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	12 m3	0	1 450	0	17 400
7	21-011- 1.2.1	Kiszorult föld felrakása szállítóeszközre, géppel, és elszállítása, talajosztály I-IV.	12 m3	0	8 000	0	96 000
Munkanem összesen:						90 000	2 045 363

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	54-005-5.3-0133614	KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 110 mm WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 100 SDR 17 PN 10 110 mm x 9,5 mm kék csík 100, 200 m/tekercs, P11017VS	100 m	3 650	1 890	365 000	189 000
2	54-006-1.2.2	Karimás, tokos vagy hegeszthető elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, ellenkarimák és kötések nélkül, tolózár DN 100-125 között JAFAR tolózár, öntöttvas, laposházú F4. PN 16 DN 100	1 db	72 800	7 500	72 800	7 500
3	54-006-4.2.2	Szerelvények kiegészítő elemei, beépítési készlet felszerelése, DN 80-100	2 db	16 200	2 500	32 400	5 000
4	54-009-5	Húzásbiztos kötés készítése, mindenfajta csőre, tok-perem összekötő idom, MULTI JOINT 3057 (WAGA) peremes kuplung 104-132 DN 100	0 db	0	0	0	0
5	54-006-4.1.2	Szerelvények kiegészítő elemei, kézikerek felszerelése, DN 100-150 között Kézikerék tolózárhoz NÁ 100-150	1 db	8 200	1 500	8 200	1 500
6	54-005-5.2-0133613	KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 63-90 mm között WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 100 SDR 17 PN 10 90 mm x 5,4 mm kék csík 200 m/tekercs, P09017VT	3 m	3 250	1 680	9 750	5 040
7	54-009-1.1.5	Karimás kötés készítése, DN 100 méretig, DN 100	4 db	11 500	1 800	46 000	7 200
8	54-005-6.1	KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között FRIATEC MR szűkítőidom, 32/25 mm	6 db	2 450	600	14 700	3 600
9	54-005-6.3	KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 110 mm FRIATEC DAA nyomás alatti megfűróidom, 110/32 mm	6 db	10 600	1 500	63 600	9 000
10	54-005-5.1-0133552	KPE nyomócső szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 80 SDR 11 PN 10 25 mm x 2,3 mm kék csík 200 m/tekercs, V02511VT	38,4 m	350	550	13 440	21 120
11	56-031-2.6.3.4	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva, DN 25 (1") gömbcsap, sárgarézből ISIFLO gömbcsap 1" bb. menettel	0 db	0	0	0	0

Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

12	54-005-6.2	KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, csőátmérő: 63-90 mm között FRIATEC tokos hegtoldat 90 mm	2 db	4 980	1 500	9 960	3 000
13	54-005-6.2	KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, csőátmérő: 63-90 mm között BFL PP lazakarima, D90/NA80	2 db	9 700	1 800	19 400	3 600
14	54-005-6.3	KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, csőátmérő: 110 mm BFL PP lazakarima, D110/NA100	1 db	11 900	2 100	11 900	2 100
15	54-005-6.3	KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, csőátmérő: 110 mm FRIATEC hegtoldat 110 mm	1 db	6 220	1 800	6 220	1 800
16	54-005-6.3	KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, csőátmérő: 110 mm FRIATEC UB karmanyú 110	17 db	3 650	1 500	62 050	25 500
17	54-005-6.3	KPE nyomócső idom szerelése, földárókban, hegesztett kötésekkal, csőátmérő: 110 mm FRIATEC BT red. szűkített T-idom 110 mm x 90 mm x 110 mm SDR17	1 db	19 250	3 500	19 250	3 500
18	54-006-4.4	Szerelvények kiegészítő elemei, tolózárszekrény elhelyezése betongallérral DN 80-300 Ø30 cm	0 db	0	0	0	0
19	54-011-5-0249101	Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezeték fölé IVÓVÍZ felirattal	100 m	80	200	8 000	20 000
20	54-016-6.1	Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig	0 m	0	0	0	0
21	54-016-7.1	Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig	0 m	0	0	0	0

Munkanem összesen:
762 670
308 460

Kötvény Építésbiztosítás/Szerelésbiztosítás

HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő Korlátolt Fele
Keszthely
Sömögye út 1.
8360

Kötvényszám: AHB733781554

A szerződő adatai

HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő Korlátolt Fele
8360 Keszthely,
Sömögye út 1.
Adószám: 10496934220
Cégjegyzék szám: 2009060354

A biztosított adatai

HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő Korlátolt Fele
8360 Keszthely,
Sömögye út 1.

A szerződés adatai

Szerződés kezdete: 2014.06.13
A módosítás érvényessége: 2023.07.01
Választott díjfizetési gyakoriság: negyedéves


Biztosítási évforduló(minden év): 07.01
Gyakoriság szerinti díj: 229 943 Ft

A szerződés tartalma

Építésbiztosítás keretbiztosítás	Biztosítási összeg 1 069 500 000 Ft	Biztosítási díj 919 770 Ft
Fizetendő díj:		919 770 Ft

Budapest, 2023.06.20

Allianz Hungária Zrt.



Nagy Zoltán
igazgató



dr. Tóth Krisztina
igazgató

Részletezés

Kötvényszám: AHB733781554

Építésbiztosítás keretbiztosítás

Tevékenység:

4211 Út, autópálya építése

Építés teljesítés összesen

Létesítmény össz.

Biztosítási összeg

Biztosítási díj

1 069 500 000 Ft

Kártérítési limit(ek):

Kártérítési limit: 500 000 000 Ft/kár, 500 000 000 Ft/biztosítási időszak

Általános felelősség limit: 50 000 000 Ft/kár, 150 000 000 Ft/biztosítási időszak

Önrészesedés(ek):

Önrészesedés: 500 000 Ft

Általános felelősség: 10%, de minimum 500 000 Ft

személy sérülés esetén nincs

Építésbiztosítás keretbiztosítás összesen:

919 770 Ft

Fizetendő díj:

919 770 Ft

Egyedi záradék: tetőszerkezet megbontása

Kockázatviselési helyek adatai:

1. számú Székhely:

Név:

HORVÁTH-ÉP Kft.

Cím:

8360 Keszthely, Sömöggye út 1.

GPS szélesség:

GPS hosszúság:

Biztosítási összeg

Értékelési mód

Betlopot kér

Építés teljesítés összesen

1 069 500 000 Ft

Területi hatály: mindenkori építési/felvonulási terület.

Záradékok:

GSR	219. záradék A folyóvizek, vasúti töltések, utak, stb. alatti irányított ferde fúrásra vonatkozó különfeltételek
GEC	102. záradék A felszín alatti közművezetékekre vonatkozó különfeltételek
GED	103. záradék A mezőgazdasági termények, erdők és növényi kultúrák kárainak kizárása
GEE	104. záradék A duzzasztógátak és víztározók építésére vonatkozó különfeltételek
GEF	106. záradék A szakaszos kivitelezésre vonatkozó különfeltétel
GEJ	110. záradék A csapadékvíz, magas vízállás és árvíz elleni biztonsági intézkedésekre vonatkozó különfeltétel
GEK	111. záradék A felszínközeli talajmozgás utáni helyreállítás költségeire vonatkozó különfeltétel
GEL	112. záradék A tűzvédelmi berendezésekre és az építkezés helyszínén alkalmazandó tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó különfeltételek
GEO	115. záradék A tervezői kockázat fedezete
GEP	116. záradék Az átvett vagy üzembe helyezett biztosított létesítmények fedezete
GER	117. záradék A víz- és szennyvízvezetékek fektetésére vonatkozó különfeltételek
GET	119. záradék Az építettől meglévő vagyontárgyainak, illetőleg a biztosított felelős őrizetében lévő vagyontárgyaknak a fedezete
GEU	120. záradék A vibráció, a teherhordó szerkezetek meggyengítése vagy eltávolítása
GEV	121. záradék A cölöpalapozási és támfalépítési munkálatokra vonatkozó különfeltételek
GKB	002. záradék A keresztfelelősség
GKC	003. záradék A szavatossági időszakra vonatkozó fedezet
GKD	004. záradék A szavatossági időszakra vonatkozó kiterjesztett fedezet
GKE	005. záradék Az építési és szerelési ütemtervre vonatkozó különfeltételek
J04	A biztosítási szerződés az ajánlati részletezőben / díjtájékoztatóban feltüntetett szerződési feltételekkel, adatokkal és tevékenységekre jött létre.

Budapest, 2023.06.20

Allianz Hungária Zrt.