

Vektor Generál Kft.

8360 Keszthely, Lovassy S. utca 8.

8300 Tapolca, Köztársaság tér 29.

Adószám: 25107403-2-20

Tel/fax: +3687/411-190

OTP Bank: 11748052-20042914



Név: Zalakaros Város Önkormányzata

Cím: Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

Kelt: 2023. március 13.

A munka leírása: Zalakaros

Egészségház akadálymentes vizesblokk átalakítása

Gépészeti munkák

Ajánlatunk 15 napig érvényes!

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	156.913	308.476
2.1 ÁFA vetítési alap		465.389
2.2 ÁFA	27.00%	125.655
3. A munka ára		591.044

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-062-1.2.1-1110002 Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m2/db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc				
	2 db	534	13.248	1.068	26.496
2	33-063-3.3.3 Horonyvésés, vegyes kő és beton falban, 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között				
	6 m	0	3.404	0	20.424
3	81-000-1.5.1 Csővezetékek bontása, ragasztott vagy gumigyűrűs tömítésű PVC csővezeték ledugózása DN 25 - 50 között				
	1 m	0	1.656	0	1.656
4	81-001-1.3.2.1.1.1-0316003 Ívóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig VALSIR Mixal több rétegű PE-Xb/Al 0,2/PE cső tekercsben, 6 mm vtg., habosított PE szigeteléssel, 10 bar, 95 °C, 16x2, Rendelési kód: VS100237				
	4 m	2.818	2.576	11.272	10.304
5	81-002-3.2.1.2.1-0130981 PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1,8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM032/1M				
	2 m	1.403	2.944	2.806	5.888
6	81-002-4.1.1.1.1-0131501 PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, DN 100 Rákötés meglévő szennyvízcsőre gumigyűrű tömítéssel, KGEM egy végén tokos				
	1 m	14.323	17.112	14.323	17.112
7	81-012-1.1.3-0220205 Elágazás készítése, meglévő horganyzott vagy fekete acélcső vezetéken, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 20-25 Horganyzott acélcsövön T-idom közbeiktatásával MSZ 6006-B-1 (U.130 sz.) 1"				
	2 db	6.866	12.236	13.732	24.472

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	81-012-3.1.1-0220584 Csővégződés lezárása meglévő horganyzott acélcső nyomóvezetéken, szabadon vagy földárókba szerelve, tömörségi próbával, DN 50 Horganyzott karmantyúval ÁSZ 270, 1/2" 2 db	2.944	6.256	5.888	12.512
9	82-000-2 Piperetárgyak bontása 8 db	0	2.852	0	22.816
10	82-000-3.1 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, szelepek, bekötőcsövek, könyökök, zsírfogók stb. 5 db	0	2.852	0	14.260
11	82-000-3.2 Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 1 db	0	6.164	0	6.164
12	82-009-5.1-0118001 Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570 mm Cikkszám: TH410AI Meglévő áthelyezése 1 db	0	12.696	0	12.696
13	82-009-17.1-0326192 Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzat nélkül, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel, króm 2 db	1.495	4.048	2.990	8.096
14	82-009-19.3.2-0313465 Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep MOKO 614700 csaptelep 1 db	45.770	12.604	45.770	12.604
15	82-009-31.2-0135035 Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL137, Helytakarékos (hátfalra fektethető) mosdószifon kisebb szerelési hiba kiküszöbölésére is, 5/4" összekötő csővel, kihúzható kazettával, HL137/30 jelű - DN32 kivezetéssel, rozettával. Mozgássérült mosdóhoz. 1 db	9.729	6.072	9.729	6.072

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
16	82-009-32 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Dönthető tükör Meglévő visszaépítése 1 db	0	7.452	0	7.452
17	82-009-32-0181105 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, fehér Cikkszám: THM60L Meglévő kapaszkodó elhelyezése 1 db	0	4.048	0	4.048
18	82-009-32-0181106 Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 600 mm, színes Cikkszám: THM60SZ Meglévő kapaszkodó felszerelése 1 db	0	5.152	0	5.152
19	82-016-0 Víz minta vétel 1 db	0	64.400	0	64.400
20	82-016-1.1.7-0220103 Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, törölközőtartó Alumínium törölközőtartó 3 ágú, Meteor típus Meglévő visszaépítése 1 db	0	4.048	0	4.048
21	82-016-2.1 WC ülőke csere 1 db	27.945	1.656	27.945	1.656
22	82-016-2.1-0221001 Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékony szappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 Meglévő visszaszerelése 1 db	0	1.656	0	1.656
23	82-016-3.1-0221014 Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK T-BOX rozsdamentes, ezüst színű toalettpapír adagoló, 275 m-es tekercshez, Rendelési szám: BKH0030342 Meglévő visszaépítése 1 db	0	1.656	0	1.656

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
24	82-016-3.1-0221017 Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben WC papír adagoló rozsdamentes, matt, hajtogatott papírhoz, Rendelési szám: B&K D106CSA 1 db	21.390	2.760	21.390	2.760
25	82-016-4.1-0371102 Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt kivitelben Fali szeméttároló - 30 litres,Dekorativ fedőlappal,Természetes selyem szatén felület,Kód:763010200 Meglévő visszaszerelése 1 db	0	2.760	0	2.760
26	83-001-2.4.1 Ventilátor csövének visszavágása 1 m	0	11.316	0	11.316
Munkanem összesen:				156.913	308.476