

Ssz.	Tétel szövege	Menn	Egy	Egységre jutó		Összesen		Nettó
				Anyag	Díj	Anyag	Díj	A+D
1	Egyenes rétegelt ragasztott karfa 20/28cm keresztmetszetben; 10m hosszban; 2db; rbelső=47,13m; GL24h látszó minőségben lucfenyő	1,12	m3	357 800	198 100	400 736	221 872	622 608
2	Egyenes rétegelt ragasztott karfa 20/28cm keresztmetszetben; 8,13m hosszban; 2db; rbelső=47,13m; GL24h látszó minőségben lucfenyő	0,91	m3	357 800	198 100	325 598	180 271	505 869
3	Egyenes rétegelt ragasztott karfa 20/28cm keresztmetszetben; 10m hosszban; 2db; rbelső=47,13m; GL24h látszó minőségben lucfenyő	1,12	m3	357 800	198 100	400 736	221 872	622 608
	Összesen:	3,15	m3			1 127 070	624 015	1 751 085
	Kötőelemek							
4	Csavarászár Rothoblaas RTR 8.8 minőségben M20x1000mm, anyák, alátétek	152	db	28 142	5 095	4 277 531	774 470	5 052 001
	Összesen:					4 277 531	774 470	5 052 001
5	Meglévő főtartó felső 28cm-es részét visszabontani, levésni és egyenletesre csiszolni	1	egys.	595 755	441 300	595 755	441 300	1 037 055
	Összesen:					595 755	441 300	1 037 055
	Felületkezelés							
6	Meglévő megmaradó főtartó felületének lecsiszolása	123	m2	3 040	2 150	373 920	264 450	638 370
7	Újra gyártott RRFA gerenda hozzáragasztása a meglévő RRFA főtartóhoz és elemek összelapolása	11,26	m2	7 517	18 380	84 641	206 959	291 600
8	1rtg. Adolit BQ-20 rovar és gomb kártevő elleni megelőző védelem	177	m2	170	130	30 090	23 010	53 100
9	2rtg. Remmers GW-310 vízesbázisú vékonylazúr választható színben	177	m2	850	880	150 450	155 760	306 210
	Összesen:					639 101	650 179	1 289 280
	Szállítás							
10	Szállítás Dinnyés-Zalakaros útvonalon	1	egys.	207 900	0	207 900	0	207 900
	Összesen:					207 900	0	207 900
	Mindösszesen					6 847 357	2 489 964	9 337 321