

Vektor Generál Kft.

8360 Keszthely, Lovassy S. utca 8.

8300 Tapolca, Köztársaság tér 29.

Adószám: 25107403-2-20

Tel/fax: +3687/411-190

OTP Bank: 11748052-20042914



Név: Zalakaros Város Önkormányzata

Cím: Zalakaros, Gyógyfürdő tér 1.

Kelt: 2023. március 13.

A munka leírása: Zalakaros

Egészségház akadálymentes vizesblokk átalakítása

Villanyszerelési munkák

Ajánlatunk 15 napig érvényes!

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	214.271	222.824
2.1 ÁFA vetítési alap		437.095
2.2 ÁFA	27.00%	118.016
3. A munka ára		555.111

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-000-1.5.1 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig 20 m	0	368	0	7.360
2	71-000-1.11 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 3 db	0	1.748	0	5.244
3	71-000-1.13 Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 2 db	0	2.852	0	5.704
4	71-001-1.4.1-0661668 Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, előre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm GEWISS lépésálló gégecső, behúzószál nélkül 20-as, közepesen rugalmas, 750N ellenállóság, az égést nem táplálja, PVC, fekete, Csz.: DX15020R 25 m	187	1.656	4.675	41.400
5	71-001-11.1.1-0123021 Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: 1055-04 6 db	109	2.392	654	14.352
6	71-002-1.1-0210002 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu) 50 m	115	276	5.750	13.800
7	71-002-1.1-0210003 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² H07V-U 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu) 18 m	190	276	3.420	4.968

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	71-002-1.1-0224410 Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² Cabling Systems Hungary H05VV-F 2x1,0 sodrott (300/500V) MTK kábel 40 m	178	276	7.120	11.040
9	71-005-2.53.1-0546846 Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena Life egypólusú kapcsoló 10 AX fehér (Kat.szám:752101) 2 db	2.159	4.048	4.318	8.096
10	71-005-2.63.1.1-0547182 Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelem nélkül, rugós vezetékbekeötéssel fehér (Kat. szám:753121) 1 db	2.159	4.048	2.159	4.048
11	71-006-17.1 Mozgássérült vész hívó Mozgássérült wc szett, plusz egy darab hívóval kiegészítve. 1 db	135.930	67.896	135.930	67.896
12	71-010-2.7-0630095 Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben Berton Világítástechnika, 18W-os IP65-ös falon kívüli UFO lámpatest, 3000/4000/6500K, 1620 lm, Csz.: CL-YA-C18W-CCT-IP65 2 db	13.869	15.548	27.738	31.096
13	71-010-12.11.1.1.6-0548522 (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben LEGRAND URA készenlétű üzemű lámpatest, standard, 100 Lm, 1 óra LED (Kat.szám:661621) 1 db	22.507	7.820	22.507	7.820
Munkanem összesen:				214.271	222.824