

Elektro Info 2000 Bt.

Név :Zalakaros Önkormányzat

Cím :Zalakaros

Kelt: 2023-06-21

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:Óvoda villámvédelmi
rendszer javítása

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	99.544	107.825
1.1 Közvetlen önköltség összesen	99.544	107.825
2.1 ÁFA vetítési alap		207.369
2.2 Áfa	0.00%	0
3. A munka ára		207.369

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-013-2.1.2-0310306 (6) ÖN Villámhárító levezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból, kör- vagy laposacélból, épületszerkezeten kívül, tartóra szerelve, 60 mm ² felett OBO horganyzott köracél, 10 mm, RD 10, R.sz.: 5021103 18 m	1.375	3.003	24.750	54.054
2	71-013-5.8-0310380 (28) Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, multikapocs. 8-10/8-10 körvezetőhöz. 4 db	1.051	5.005	4.204	20.020
3	71-013-5.8-0310381 (28) Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, multikapocs. 16/8-10 körvezetőhöz. 1 db	1.920	5.005	1.920	5.005
4	71-013-8-0121006 (33) Elektromos szigetelő lemez elhelyezése 40x40x1 cm 100kV 6 m2	6.259	1.502	37.554	9.012
5	71-013-10.1-0400028 (35) ÖN Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, betongúlába beépített bilinccsel Tartó 8-16 mm átmérőjű vezetőhöz 500 mm 20x20x10 cm betongúla 6 db	3.117	1.144	18.702	6.864
6	71-013-10.4-0400415 (38) ÖN Villámvédelmi hálózat tartószerkezeteinek szerelése, levezető téglaszerkezetbe rögzített bilinccsel Tartó 10-14 mm átmérőjű vezetőhöz 535 mm 6 db	2.069	2.145	12.414	12.870
Munkanem összesen:				99.544	107.825