



Költségvetés neve: Zalakaros, Panoráma utca burkolat felújítás

Leírás: Termál út (7522 sz. út) és Sport utca között
92,0 fm hosszban

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 13 db

Munkanemek száma: 5

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Út

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 9 072 508 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	5 267 776	1 875 931
2.1	ÁFA vetítési alap	7 143 707	
2.2	ÁFA27%	1 928 801	
3	A munka ára (HUF)	9 072 508	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	630014813362 (ÉNGY) Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig				
	36 m	117	4 238	4 212	152 568
2	630010690202 (ÉNGY) Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél nagyobb felületen Megjegyzés: csak profilmarás nem a teljes felületen				
	305 m ²	0	2 267	0	691 435
3	620010677290 (ÉNGY) Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával				
	30 m	0	2 367	0	71 010
4	620021262361 (ÉNGY) Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 24 vagy 25 cm hosszú elemekből, KK KAVICS BETON Kiemelt útszegély 15x25x25 cm C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal				
	30 m	4 898	4 060	146 940	121 800
5	631032333923 (ÉNGY) Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 16 alap aszfaltkeverékből, 45-80 mm vastagságban terítve, Kötőréteg AC16 alap (N) 35/50, AC16 alap (N) 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alap réteg, zúzalékkal, homokkal Megjegyzés: CSak a felület egyenetlensége miatti kiegyenlítő réteg (a felület 40%-ára számolva)				
	15 m ³	104 233	9 915	1 563 495	148 725
6	631032334441 (ÉNGY) Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó (N) 50/70, AC11 kopó (N) 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal Megjegyzés: 40mm vastagsággal				
	28,50 m ³	121 655	12 743	3 467 168	363 176
7	210040015714 (ÉNGY) Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között				
	184 m ²	0	650	0	119 600
8	210040015731 (ÉNGY) Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, egyéb anyagból (nyers homokos kavics, bányameddő, murva, stb.)				
	18,40 m ³	3 238	2 121	59 579	39 026

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
9	210110016452 (ÉNGY) Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 10,0 m távolságig, 4,0 m mélységig, 6,0 m magasságig Megjegyzés: padkanyesés	36,80 m³	0	858	0	31 574
10	210110016406 (ÉNGY) Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. Megjegyzés: padkanyesés	36,80 m³	0	481	0	17 701
11	K21-011-13.1 [21] Munkaárokból, munkagödörből, vagy egyéb földmunkavégzésből kiszoruló föld elszállítása 10 km-ig Megjegyzés: padkanyesésből kiszoruló mennyiség	36,80 m3	0	1 800	0	66 240
12	680032340923 (ÉNGY) Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékek, kézi jel, Hidegplasztik festékek Remo 2000 sárga (kenhető) * Megjegyzés: kerékpárút átvezetés	2 m²	691	12 538	1 382	25 076
13	K19-053-1.6 [19] Ideiglenes forgalomkorlátozás költségei, munkaterület lehatárolás közlekedési területekről Megjegyzés: e-UT 04.05.14:2020 ÚME 10. fejezet I1 ábra szerint	1 készlet	25 000	28 000	25 000	28 000
Építmény közvetlen költségei (HUF)				5 267 776	1 875 931	