



Költségvetés neve: Zalakaros, Park utca burkolat felújítás

Leírás: Petőfi Sándor utca és Zalagyöngye utca között
265,0 fm hosszban

Költségvetés jellege: felújítási

Tételek száma: 18 db

Munkanemek száma: 6

Fejezetek száma: nem fejezetes

Építmény tulajdonsága: Út

BRUTTÓ VÉGÖSSZEG: 35 756 910 Ft

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	18 239 066	9 915 981
2.1	ÁFA vetítési alap	28 155 047	
2.2	ÁFA27%	7 601 863	
3	A munka ára (HUF)	35 756 910	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	630010690202 (ÉNGY) Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m ² -nél nagyobb felületen	1934 m ²	02 267	0	4 384 378
2	630010690226 (ÉNGY) Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, további 1,0 cm vastagságban, 200 m ² -nél nagyobb felületen	1934 m ²	0892	0	1 725 128
3	630014813362 (ÉNGY) Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig Megjegyzés: csatlakozóknál és parkoló mellett	74 m	1174 238	8 658	313 612
4	610010674731 (ÉNGY) Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel Megjegyzés: Zalagyöngye csatlakozó előtt a déli oldali szerkezeti javításnál	21 m ³	06 935	0	145 635
5	610010674731 (ÉNGY) Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel Megjegyzés: Park utca 13-25 sz. között az északi oldali szerkezeti javításnál	38 m ³	06 935	0	263 530
6	610010674731 (ÉNGY) Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel Megjegyzés: Petőfi utcától a szennyvízcsatorna nyomvonala felett 1,0m szélességben	52 m ³	06 935	0	360 620
7	210040015663 (ÉNGY) Tükrökészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. Megjegyzés: szerkezeti javításoknál	269 m ²	0646	0	173 774
8	21-004-4.1.2 [21] (ÖN) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Megjegyzés: szerkezeti javításoknál 15cm vastagságban	40,60 m ³	5 3503 744	217 210	152 006
9	610030675194 (ÉNGY) Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből, CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1) Megjegyzés: szerkezeti javításoknál 20cm vastagságban	53,80 m ³	16 6483 780	895 662	203 364

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
10	631032334482 (ÉNGY) Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 3,2 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal Megjegyzés: 60mm vastagsággal	116 m³	135 751	11 247	15 747 116	1 304 652
11	680032340613 (ÉNGY) Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Ecolack Florence fehér * Megjegyzés: elválasztó és parkoló állások	14 m²	212	4 666	2 968	65 324
12	680032340642 (ÉNGY) Útburkolati jelek készítése, hagyományos oldószeres festékekkel, gépi jel, Csökkentett oldószer tartalmú (HS) festék Remo 100 EQ sárga, fekete * Megjegyzés: kerékpárút átvezetés	2 m²	221	4 666	442	9 332
13	680032341051 (ÉNGY) Útburkolati jelek készítése, oldószer nélküli termoplasztikus anyaggal, gépi jel, Melegplasztik színező piros * Megjegyzés: kerékpárút átvezetés	22 m²	21 760	14 204	478 720	312 488
14	210040015702 (ÉNGY) Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig Megjegyzés: átlagosan 0,50m szélességben + kapubejárók	265 m²	0	650	0	172 250
15	21-004-4.1.4 [21] (ÖN) Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, zúzottkőből Megjegyzés: padka anyagköltség	27 m³	8 620	3 744	232 740	101 088
16	K53-005-42.2 [53] Aknafedlap szintre emelése, e.gy. szintbeállító gyűrűkkel, szükség esetén akna szűkítő cserével	11 db	39 850	16 800	438 350	184 800
17	210110016762 (ÉNGY) Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m³-es konténerbe	4 db	44 800	0	179 200	0
18	K19-053-1.6 [19] Ideiglenes forgalomkorlátozás költségei, munkaterület lehatárolás közlekedési területekről Megjegyzés: e-UT 04.05.14:2020 ÚME 10. fejezet I1 ábra szerint	1 készlet	38 000	44 000	38 000	44 000
Építmény közvetlen költségei (HUF)				18 239 066	9 915 981	