

2. számú melléklet - Önkormányzati utak felújítása 2026 - költségbecslés

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen	Megjegyzés
1	Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, 10 cm mélységig, törmelék elszállítással, bitumenes fugaszalag alkalmazásával.AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve	780	m2	5 000	5 000	3 900 000	3 900 000	
2	Aszfaltburkolatok részleges javítása, felbontandó terület körülhatárolása hézagvágással, gépi erővel, teljes rétegrenddel , törmelék elszállítással, bitumenes fugaszalag alkalmazásával. 15 cm CKT alapréteggel, AC 16 kötőréteggel, 6 cm vastagsággal, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve	40	m²	15 000	15 000	600 000	600 000	
5	Új víznyelő folyóka készítése Csermely utcába teljes útszélességgel, betonozással, zsaluzással, új acél ráccsal (nagy teherbírás) 1-1m-en az útpálya helyreállítással	5	fm	100 000	100 000	500 000	500 000	
7	Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	750	m²			0	0	Karospark elvégzi
8	Padkarendezéshez 0-32 zúzottkő beszerzése	75	m³	8 000		600 000	0	
12	Útburkolati jelek készítése, több helyszínen	1	költség		500 000	0	500 000	
13	Ideiglenes forgalomkorlátozás költségei, munkaterület lehatárolás közlekedési területekről	1	készlet		500 000	0	500 000	
Építmény közvetlen költségei (nettó HUF)						5 600 000	6 000 000	

Összesen bruttó:**14 732 000**