

A munka leírása: Karos Korzó Kábelfektetési Munkálatok

Zalaegerszeg Város Önkormányzatú részére

8749 Zalaegerszeg, Gyógyfürdő tér 1., Adószám: 15714136-2-10

Készítette: Kocsiné Dominik

Megnevezés

Költségvetés főösszege

Megjegyzések:

Megnevezés	Anyag költség	Díj költség	Anyag költség	Díj költség	Díj összes költség
Földmunka					
Villany vezeték földmunkája, visszatöltéssel, -IV. oszt. talajban, árok földmunkája 0,90 m mélységig, 0,40 m szélességig, tömörítéssel, kézi feltárással	1 fm	5 650 Ft			514 150 Ft
Térburkolat					
Térburkolat alatti CKT-réteg bontása	4 m3	22 500 Ft			121 500 Ft
Homokgyártás 0,3 m vastagon 0,40 m szélességig	9 m3	4 580 Ft			45 067 Ft
Térburkolat alatti 0/32 Poros részkezelő réteg beépítése 25 cm vastagságig	6 m3	6 850 Ft			46 238 Ft
Folyóka melletti térburkolat borítás 1,5 m szélességig	8 m2	0 Ft	5 500 Ft		154 000 Ft
Térburkolat bontása, építése					
C20 erősödésű beton folyóka felvezetéséhez	1 m3	30 000 Ft	18 500 Ft		18 500 Ft
Meglévő Térburkolat visszafektetése, homokkal besöpörve vibrozással	8 m2	1 210 Ft	6 950 Ft		194 600 Ft
Tört Kavics 4/8	5 m3	16 500 Ft	1 250 Ft		1 875 Ft
Télepen kevert CKT-4 felvezetéses beton	5 m3	20 000 Ft	5 850 Ft		31 590 Ft
Kiszoruló törmelék elszállítás	17,2 m3	6 500 Ft	5 500 Ft		94 600 Ft
Kábelfektetési munkák					
Meglévő villamos kábel átfűzése utólagosan felmért nyomvonalba való fektetése	97 fm	0 Ft	1 650 Ft		160 050 Ft
Kábelvezeték-építés					
Meglévő földkábelvezeték újba való bekötés	2 db	30 100 Ft	24 150 Ft		48 300 Ft
Kábel és vezetékhálózatok szigetelése A helyszínelés után a jegyzőkönyv az alábbi előírások alapján készült: - MSZ 60364-6:2007 számú szabvány - MSZ 4852:1977 számú szabvány	2 db	30 000 Ft			60 000 Ft
A kábelhálózatok, vezetékhálózatok szigetelésmérése beüzemeléskor, a hálózati kábelvezetés után előírt kötelező vizsgálat	1 klt		45 000 Ft		45 000 Ft
Nyílt árkos geodéziai bemérés, helyszínrajzra való felvétele	1 klt		85 000 Ft		85 000 Ft
Fűtésrendszer					
Zöldterületen futó nyomvonalon tereprendezés, fűtéselés	1 db	400 Ft	550 Ft		79 200 Ft
Fel és levonulás	1 db	50 000 Ft			50 000 Ft
Összesen:			564 974 Ft		1 784 670 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap					2 349 644 Ft
2.2 ÁFA					634 404 Ft
3. A munka ára					2 984 048 Ft
Az árak érvényesek 30 napig érvényesek.					

Újváros, 2026. április 21.

K - DODFESZ KFT.

Székhely: 8778 Újváros, ifjúság u. 24.

Telephely: 8800 Nagykanizsa, Fő u. 7.

Adószám: 14883633-2-20

Cégj.sz.: 20-09-069868

Kocsiné Dominik

Kocsiné Dominik

Adószám: 14883633-2-20